



PROJET SUPERIEUR à 250KVA TARIF VERT

A votre charge, les démarches suivantes :

1/ Poste de livraison EDF (ou ES) – A déterminer emplacement en limite de propriété ou autre

Limite de prestations HANAU ENERGIES jusqu'à la cellule de raccordement MT du Shelter SIEMENS

2/ Alimentation auxiliaire en tarif bleu ou jaune (18 KW) – Disjoncteur 4x40A-C

Câble 5G10 R2V (Max 80m) sont à la charge du client

Option poste de livraison séparé

Alimentation du poste de livraison en tarif bleu ou jaune (5KW) – Disjoncteur 2x25A

Cable 3G6 R2V (Max 120m) sont à la charge du client

3/ France télécom : 2 lignes analogiques (comptage BT) Producteur / Acheteur

1 ligne ADSL pour Siemens (Weblog ou WinCC)

Le client devra fournir une LIVEBOX avec une adresse IP fixe

Le client devra fournir un routeur de marque NETGEAR – Type Prosafe VPN50 Firewall 338FVS

Ainsi qu'un cordon RJ45 / 1m et un cordon RJ45 /10m (cordon câblage droit)

(Dispo sur internet chez INMAC) – Notice ci joint

4/ Le client doit nous remettre le N° d'affaire attribué au projet par EDF (ou ES) ainsi que le N° PDL fournie par le distributeur réseau (EDF ou ES)

Le N° de téléphone de l'interlocuteur EDF ou ES

Il faut également nous transmettre l'adresse postale (Edf ou ES)et une adresse mail pour l'envoi de l'attestation du CONSUEL ainsi que tous les documents techniques à envoyer au distributeur réseau

5/ Le client doit nous fournir l'adresse exacte du chantier ainsi que les coordonnées GPS du chantier Longitude et latitude

Le nom de la société d'exploitation ainsi que la superficie au sol du bâtiment

7/ Le paiement des panneaux doivent être régularisé à la livraison selon les modalités de paiement mise en place

Cordialement

Mélanie